

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N°1

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avfr	008	0	DE	G	004	elenco/analisi	0-19

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA :

Geom. Mauro Borello

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

ELENCO ED ANALISI PREZZI UNITARI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	12 Marzo 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE
(Città Metropolitana di Torino)

**INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA
PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI

I seguenti prezzi risultano desunti dal prezzario della Regione Piemonte
2018

MANO D'OPERA E NOLI		Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
Collegio Costruttori 2014	Art. 1/E) Operaio specializzato (ore normali) (all'ora euro ventinove/02)	ora	29,02 €	29,02 €	100,00%
Collegio Costruttori 2014	Art. 2/E) Operaio qualificato (ore normali) (all'ora euro ventisette/58)	ora	27,58 €	27,58 €	100,00%
Collegio Costruttori 2014	Art. 3/E) Operaio comune (ore normali) (all'ora euro venticinque/65)	ora	25,65 €	25,65 €	100,00%

**CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO E OPERE DI
TINTEGGIATURA**

Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------

Analisi n.ro 1	<p>Art. 1) Fornitura di controsoffitto certificato antisfondellamento, costituito da guide perimetrali, montanti a C posizionati perpendicolarmente al senso dei travetti gancio di supporto fissato ai travetti strutturali del solaio con tassello in acciaio antisfilamento, lastra in cartongesso certificata ad elevata resistenza meccanica e all'umidità spessore mm 15 fissata alla struttura con viti autoperforanti, il tutto certificato a norma UNI EN 520.</p> <p>(al metro quadrato euro dodici/40)</p>	m ²	12,40 €		
01.A06.C40.005	<p>Art. 2) Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco</p> <p>Per una superficie complessiva di almeno m² 1 (al metro quadrato euro venticinque/74)</p>	m ²	25,74 €	24,09 €	93,58%
01.A20.E30.005	<p>Art. 3) Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati su intonaci interni (al metro quadrato euro quattro/50)</p>	m ²	4,50 €	2,87 €	63,79%

IMPIANTO ELETTRICO - SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
Art. 4)				
Opere per smontaggio e montaggio lampade esistenti, compresi oneri di tassellatura con tasselli antisfilamento, collegamenti elettrici ed ogni altro onere (cadauno euro quarantadue/00)	cad	42,00 €		

ANALISI ARTICOLO ELENCO PREZZI N. 1

Fornitura di controsoffitto certificato antisfondellamento, costituito da guide perimetrali, montanti a C posizionati perpendicolarmente al senso dei travetti gancio di supporto fissato ai travetti strutturali del solaio con tassello in acciaio antisfilamento, lastra in cartongesso certificata ad elevata resistenza meccanica e all'umidità spessore mm 15 fissata alla struttura con viti autoproforanti, il tutto certificato a norma UNI EN 520.

€/mq **12,40**

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
Preventivo Fassa Bortolo	mq	1,00		13,20
Costo				13,20
Sconto medio del 18% da applicare sul prezzo di listino				2,38
Totale costi non comprensivi delle spese generali e utile d'impresa	Euro			10,82
SPESE GENERALI				
	%	14,30		
TOTALE SPESE GENERALI	Euro		10,82	1,55
TOTALE	Euro			12,37
UTILE	%	10,00		
TOTALE UTILE	Euro		12,37	1,24
TOTALE GENERALE	mq.			12,37
ARROTONDATO A	mq.			12,40

Giorgio Gaiani - Studio Ripamonti

Da: Marco Del Coco [Marco.DelCoco@fassabortolo.it]
Inviato: lunedì 18 marzo 2019 10:50
A: Giorgio Gaiani - Studio Ripamonti
Oggetto: Re: I: richiesta preventivo

Buongiorno,

Dopo colloquio nel Vs studio, con la presente inoltro preventivo richiesto:

Controsoffitto antisfondellamento MODUS CF 48-15/37:

“Controsoffitto in aderenza costituito da orditura metallica tipo 48/15 ed elementi di aggancio denominati “gancio distanziatore per montante a C” fissati all’intradosso della struttura di supporto. I profili di acciaio a C verranno posti ad interasse 400mm perpendicolarmente al lato lungo del controsoffitto ed agganciati a scatto. Il rivestimento sarà costituito con lastre di cartongesso spess. 15mm. Denominate FOCUS 15 fissate alla struttura portante mediante viti autofilettanti ogni 200mm. Tali lastre saranno poi stuccate con stucco fassaflash.”

Mq. Da concordare €/mq. 13,20

Certi di un Vs. Riscontro porgo cordiali saluti.

Inviato da iPad

Marco Del Coco
Marco.DelCoco@fassabortolo.it

Agente di zona -
Tel:
Fax:
Mob: +39 3486137796

Fassa S.r.l.
Sede legale:
Via Lazzaris, 3
31027, Spresiano (TV)
FASSA BORTOLO - Qualità per l'edilizia

I dati contenuti nella presente mail e in ognuno dei suoi allegati sono strettamente riservati e confidenziali e di uso esclusivo dei loro destinatari. In caso di ricezione per errore, ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione o uso degli stessi è assolutamente proibita.

Il giorno 15 mar 2019, alle ore 15:57, Giorgio Gaiani - Studio Ripamonti <tecnico@ripamontistudio.com> ha scritto: