

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N°1

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avfr	008	0	DE	G	005	computo	0-19

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA :

Geom. Mauro Borello

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO DI SPESA

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	12 Marzo 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

N.ro	Articolo Prezziario Regione Piemonte anno 2018	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.	Quantità		Art. di elenco	Importo (€)	Totale manodopera (€)
							Parziali	Totali			
INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1											
1	Analisi n.ro 1	Fornitura di controsoffitto certificato antisfondellamento, costituito da guide perimetrali, montanti a C posizionati perpendicolarmente al senso dei travetti gancio di supporto fissato ai travetti strutturali del solaio con tassello in acciaio antisfilamento, lastra in cartongesso certificata ad elevata resistenza meccanica e all'umidità spessore mm 15 fissata alla struttura con viti autoperforanti, il tutto certificato a norma UNI EN 520. <u>piano rialzato</u> mensa aula aula aula aula sala insegnanti bidelleria aula sala attesa e medica <u>piano primo</u> aula aula aula aula aula aula aula aula computers atrio aula video aula aula aula									
			m²	12,40							
							165,23				
							53,60				
							54,30				
							55,98				
							24,67				
							9,52				
							69,48				
							23,12				
							54,30				
							54,30				
							54,30				
							54,30				
							54,30				
							54,30				
							24,66				
							120,71				
							44,32				
							42,93				
							37,92				
							44,54				
								1.096,78	1	13.600,07	
2	01.A06.C40.005	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	25,74	24,09	93,58%					
								1.096,78	2	28.231,12	26.421,43
3	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati su intonaci interni	m²	4,50	2,87	63,79%					
								1.096,78	3	4.935,51	3.147,76
4		Opere per smontaggio e montaggio lampade esistenti, compresi oneri di tassellatura con tasselli antisfilamento, collegamenti elettrici ed ogni altro onere piano terreno piano primo	cad	42,00			53,00 63,00				
								116,00	4	4.872,00	
		Opere in economia per smontaggio e montaggio pannelli fonoassorbenti locale mensa e opere minori di sistemazione e raccordo									
5	Coll. Costruttori 2014	Operaio specializzato	ora	29,02	29,02	100,00%					
								10,00	1/E	290,20	290,20
6	Coll. Costruttori 2014	Operaio qualificato	ora	27,58	27,58	100,00%					
								8,00	2/E	220,64	220,64
		Totale lavori								52.149,54	30.080,03
		Importo forniture								22.069,51	
		Importo mandopera								30.080,03	
		Importo totale								52.149,54	
		Oneri specifici per la sicurezza								2.400,00	
		Totale opere								54.549,54	

N.ro	Articolo Prezziario Regione Piemonte anno 2018	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.	Quantità		Art. di elenco	Importo (€)	Totale manodopera (€)
							Parziali	Totali			
		Calcolo costo manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa									
		Importo manodopera								30.080,03	
		Spese generali e utile d'impresa (24,30%)								7.309,45	
		Costo manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa								22.770,58	

N.ro	Articolo Prezziario Regione Piemonte anno 2018	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.	Quantità		Art. di elenco	Importo (€)	Totale manodopera (€)
							Parziali	Totali			
		<p>Riepilogo di spesa:</p> <p>A) Opere in appalto soggette a ribasso d'asta:</p> <p>Comprehensive di manodopera al netto delle spese generali e utile di impresa paria euro: 22.770,58</p> <p>B) Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta:</p> <p>Oneri specifici per la sicurezza</p> <p>A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE</p> <p>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</p> <p>I.V.A. 10% su opere in appalto</p> <p>Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità compresacoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p> <p>I.V.A. 22% e C.N.P.A.I.A. 4%.su spese tecniche</p> <p>Indennità per il Responsabile del Procedimento e arrotondamenti</p> <p>Totale generale</p>								<p>52.149,54</p> <p>2.400,00</p> <p>54.549,54</p> <p>5.454,95</p> <p>11.439,84</p> <p>3.075,03</p> <p>480,64</p> <p>75.000,00</p>	